



# NOORDERDUIN

ACHTER DE DUINEN



**Woningtype 'Hoekwoning Duinriet veranda'**

Bouwnummers 33, 38, 47 en 53

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard woonwensen gebaseerd op de standaard plattegronden. In verband met het ontwerp van de woningen is het niet mogelijk andere opties dan in deze lijst omschreven door Van Wijnen uit te laten voeren. Vragen over deze woonwensen kunt u bespreken in het gesprek met uw Wooncoach.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
<b>Indelingsvarianten</b>					
<b><u>Gevelwijzigingen</u></b>					
<input type="checkbox"/>	1.A.0.02	Geen gevelwijzigingen	1	ST	€ 0,00
<input type="checkbox"/>	1.A.X.12	Uitbouw achtergevel 1200mm type XU, XU', XU+ en XU'+ Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. Omdat het woonoppervlak wordt vergroot, zal ook de ventilatiecapaciteit van de gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm.	1	ST	€ 23.850,00
<input type="checkbox"/>	1.A.X.32	Uitbouw achtergevel 2400mm type XU, XU', XU+ en XU'+ Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2400mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. Omdat het woonoppervlak wordt vergroot, zal ook de ventilatiecapaciteit van de gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 2400mm.	1	ST	€ 35.850,00
<input type="checkbox"/>	1.A.X.42	Uitbouw achtergevel 1200mm en uitbouw achtergevel zij- uitbouw 1200mm type XU,XU',XU+ en XU'+ Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200mm. De zij-uitbouw wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200 mm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. Omdat het woonoppervlak wordt vergroot, zal ook de ventilatiecapaciteit van de gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm.	1	ST	€ 32.850,00
<input type="checkbox"/>	1.A.X.52	Uitbouw achtergevel 2400mm en uitbouw achtergevel zij- uitbouw 1200mm type XU,XU',XU+ en XU'+ Uw woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 2400mm. De zij-uitbouw wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 1200 mm. De	1	ST	€ 40.850,00

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. Omdat het woonoppervlak wordt vergroot, zal ook de ventilatiecapaciteit van de gebalanceerde ventilatie daarop aangepast worden. De elektrapunten worden aangebracht volgens de optietekening van de uitbouw 1200mm.

- |                          |  |             |                   |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.A.X.58 Kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 1.250,00</b> |
|                          | In de achtergevel worden, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht aangebracht. Het kozijn met dubbele deuren heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de achtergevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de meerwerktekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Aan één zijde van de dubbele deuren wordt een deuropvangbeugel geplaatst.                                |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.A.X.62 Breed kozijn met dubbele deur en twee zijlichten (hoogte kozijn) 3900 mm</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 3.375,00</b> |
|                          | Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met 1200mm en 2400mm uitbouw aan de achtergevel.<br>In de achtergevel worden, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede kozijn met dubbele deuren is ongeveer 3900mm breed en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst. |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.A.X.64 Wijzigen loopdeur bij dubbele deuren</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 130,00</b>   |
|                          | De loopdeur bij de openslaande deuren wordt aangepast zoals aangegeven op de optietekening.  |             |                   |

### Daken

- |                          |  |             |                    |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.08 Geen keuze dakramen/dakkapelen</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>      |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.10 Lichtkoepel glas (1000x1000mm) plaatsen in uitbouw 2400mm</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 5.500,00</b>  |
|                          | In het platte dak van de uitbouw 2400mm wordt een Fakro lichtkoepel/platdakraam (Fakro DXF PK 1000x1000mm) aangebracht. Er wordt een vaste uitvoering toegepast. Deze is niet te openen. In het plafond worden raveelizers aangebracht om de plafondplaten op te kunnen vangen en om een sparing te creëren voor de lichtkoepel. De lichtkoepel voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De lichtkoepel wordt circa 500mm uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst. |             |                    |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.14 Lichtstraat plaatsen in de uitbouw 2400mm</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 11.000,00</b> |
|                          | In het platte dak van de uitbouw 2400mm wordt een lichtstraat van circa 3000x1000mm aangebracht. Er wordt een vaste lichtstraat toegepast. Deze is niet  |             |                    |

Van Wijnen Stolvijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

te openen. De lichtstraat voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en wordt circa 500mm uit de achtergevel van de uitbouw 2400mm geplaatst.

- Luxlight LDV 32-10;
- lessenaarsdak, vrijstaand;
- vaste uitvoering, inbraakwerend;
- binnenzijde in de kleur RAL 9010 (wit);
- buitenzijde in de kleur RAL 7016 (grijs);

Optioneel kunt u ook kiezen om het glas in de lichtstraat uit te laten voeren met een antivuilcoating, zie optie 1.B.X.16. Hierbij wordt het glas voorzien van een beschermlaag wat de aanhechting van vuil tegen gaat.

- |                          |   |                 |                   |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.16 Antivuilcoating voor lichtstraat</b>  | <b>1 ST</b>     | <b>€ 550,00</b>   |
|                          | Het glas van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt voorzien van een antivuilcoating. Hierdoor zal vuil minder snel op het glas aanhechten.  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.18 Buitenzonwering voor lichtstraat</b>  | <b>1 ST</b>     | <b>€ 3.450,00</b> |
|                          | Aan de buitenzijde van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt elektrische buitenzonwering met afstandsbediening aangebracht. De semi-transparante zonwering wordt aan de buitenzijde gemonteerd. De zonwering is te bedienen door één afstandsbediening. De buitenzonwering wordt geleverd in de kleur lichtgrijs (Sunworker M654).  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.20B Fakro tuimelvenster 940 x 1400mm wit afgelakt (FTW-V 10) achtergevel</b>   | <b>..... ST</b> | <b>€ 2.510,00</b> |
|                          | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 970x1180mm en is voorzien van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de PV-panelen. Het tuimelvenster voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.20D Fakro tuimelvenster 940 x 1400mm wit afgelakt (FTW-V 10) voorgevel</b>   | <b>..... ST</b> | <b>€ 2.510,00</b> |
|                          | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt tuimelvenster aangebracht, met een afmeting van circa 970x1180mm en is voorzien van isolerende veiligheidsbeglazing. Het tuimelvenster heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de PV-panelen. Het tuimelvenster voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.B.0.24 Verplaatsen standaard dakraam</b>   | <b>1 ST</b>     | <b>€ 250,00</b>   |
|                          | Het standaard dakraam wordt verplaatst zoals aangegeven op de optietekeningen. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de positie van de PV-panelen.   |                 |                   |

Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

 **1.B.0.33 Dakkapel voorgevel 1500mm** **1 ST** **€ 14.500,00**

Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 1500mm. Het houten kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel voorzien wordt van vast glas en een deel voorzien wordt van een draai-/kiepraam. De bovendorpel is voldoende dik om hierachter een gordijnrails achter te bevestigen. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een houten vensterbank geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Verder wordt het dak voorzien van isolatie en dakbedekking.

**Indelingen** **1.C.0.10 Wand bij trap** **1 ST** **€ 565,00**

Op de begane grond wordt ter plaatse van de trapboom grenzend aan de woonkamer een verdiepingshoge wand geplaatst. Deze wand is circa 1420mm breed en zorgt ervoor dat de opgang van de trap minder zichtbaar wordt vanuit de woonkamer. De wand is afgewerkt conform de overige wanden.

 **1.C.X.12 Keuken naar zij-uitbouw** **1 ST** **€ 2.300,00**

Alle standaard installatiepunten van de keuken worden van de voorzijde naar de zij-uitbouw aan de achterzijde van de woning verplaatst. De afzuigpunten van het gebalanceerde ventilatiesysteem worden niet mee verplaatst.

 **1.C.X.32 Samenvoegen slaapkamers achterzijde** **1 ST** **€ -85,00**

De binnenwand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 komt te vervallen. Hierdoor ontstaat er één grote slaapkamer. De binnendeur van de overloop naar slaapkamer 2 komt te vervallen en de sparing wordt dichtgezet. De deur van slaapkamer 3 wordt verplaatst conform optietekening.

De elektrapunten welke op de wand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 zaten, worden herverdeeld in de samengevoegde slaapkamer zoals aangegeven op de optietekening.

 **1.C.X.76 Wijzigen zolderindeling met twee onbenoemde ruimtes** **1 ST** **€ 10.100,00**

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping conform optietekening. Naast de bestaande techniekruimte ontstaan er een overloop en twee onbenoemde ruimtes. Installatie conform optietekening.

De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De zolderindeling wordt met witte dakplaten opgeleverd. De vloerverwarming wordt gegarandeerd op 22 graden Celsius. De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen WTW-inblaaspunt. Ondanks deze voorzieningen voldoen de ruimtes nog niet aan het Bouwbesluit om als benoemde ruimte c.q. slaapkamer te worden omschreven.

**Berging**



Van Wijnen Stolvijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- |                          |  |             |                 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.F.X.22 Wijzigen draairichting deur houten buitenberging</b> | <b>1 ST</b> | <b>€ 130,00</b> |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|

De draairichting van de deur van de buitenberging wordt gewijzigd. De nieuwe draairichting is aangegeven op de optietekeningen.

- |                          |   |             |               |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.F.X.42 Het wijzigen van de standaard houten berging naar een houten garage</b> | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|--------------------------|---|-------------|---------------|

Het wijzigen van de standaard berging naar een ongeïsoleerde houten garage met stalen kanteldeur. De vloer is van prefab beton. De garage heeft een afmeting van 3000mm breed en 6000mm lang. Het materiaal van de wanden is overeenkomstig de standaard berging. De wanden zijn voorzien van ventilatieroosters. Het dak bestaat uit een houten balklaag, voorzien van houtvezelplaten, bitumineuze dakbedekking met een aluminium daktrim. De dakconstructie werken we aan de binnenzijde niet verder af. De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in pvc.

Bij slechtere weersomstandigheden kan het vochtig worden in de garage. U dient hier rekening mee te houden met de spullen die u opslaat/stalt in de garage.

De garage heeft een hardhouten kozijn en deur met een glasopening met (mat) enkel veiligheidsglas. de Houten buitendeur heeft een aluminium deurkruk met langschild en een slot met gelijksluitende cilinder met de woning. De garagekanteldeur heeft een gelijksluitende cilinder met de woning (deze deuren kunt u dus met dezelfde sleutel bedienen). De houten deur van de buitenberging werken we af met een dekkend verfsysteem. De garage wordt voorzien van een aansluitpunt voor de buitenverlichting op een aparte schakelaar, een dubbele wandcontactdoos en een plafondlichtpunt op een schakelaar en is Voor deze aansluitpunten wordt opbouw materiaal gebruikt; de leidingen komen in het zicht. De garage sluiten we aan op de elektrische installatie van de woning. De garage wordt voorzien van een extra invoerkast (elektra-aansluiting) welke vanaf de buitenzijde toegankelijk is met uitzondering van bn 24 en 25. De garage wordt aan de buitenzijde tevens voorzien van een vrij hangende brievenbus.

Deze optie is alleen mogelijk bij bn 24, 25, 39, 44, 45, 46 en 47

- |                          |  |              |                   |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.F.X.90 Aanvullende opties minimale eisen BENG</b> | <b>1 STP</b> | <b>€ 2.000,00</b> |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|

Het kan voorkomen dat bepaalde opties of combinaties van opties (zoals o.a. uitbouw, dakramen, dakkapel, lichtkoepels en inrichtingsopties) invloed hebben op de BENG. Hiervoor zullen maatregelen moeten worden genomen om aan de BENG-eis te voldoen. Zodra u een optie kiest dat begint met het cijfer 1, wordt deze optie aan u bevestigd.

Tijdens de bouw wordt er een nieuwe BENG-berekening gemaakt. Wanneer correcties nodig zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte en vindt er een verrekening plaats met deze optie. Heeft u geen correcties nodig? Dan crediteren wij deze optie.

### Techniek

- |                          |   |             |               |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.I.0.48 Standaard warmwatertapcapaciteit CW4.</b> | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|--------------------------|---|-------------|---------------|

De warmwatertapcapaciteit blijft standaard CW4.

- |                          |   |             |                 |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.I.0.50 Verhogen warmwatertapcapaciteit van CW 4 naar CW5</b> | <b>1 ST</b> | <b>€ 275,00</b> |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|

Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

Het verhogen van de warm watertapcapaciteit van CW4 naar CW5. In de meterkast wordt een andere warmtewisselaar geplaatst die meer doorstroming heeft voor warm tapwater.

**Buiten**

- |                          |                 |   |             |                 |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1.K.0.40</b> | <b>Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 564,00</b> |
|                          |                 | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht.    |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.K.0.44</b> | <b>Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 815,00</b> |
|                          |                 | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst zodat de vorstvrije buitenkraan desgewenst afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op 65cm hoogte aangebracht. |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>1.K.0.48</b> | <b>Doorvoer door de fundering</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 85,00</b>  |
|                          |                 | Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 50mm) door de fundering van de woning. De mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop.  |             |                 |

**Ruwbouw****Daken**

- |                          |                 |  |             |                 |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.B.0.12</b> | <b>Opbrengst zonnepanelen aflezen in de meterkast</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 75,00</b>  |
|                          |                 | In de meterkast wordt een zogenaamde 'bruto productie meter' geplaatst, zodat de opbrengst van de PV-panelen ook daar kan worden afgelezen in plaats van alleen op de omvormer die op zolder hangt.  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.B.0.14</b> | <b>App om opbrengst zonnepanelen uit te lezen</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 375,00</b> |
|                          |                 | In aanvulling op de optie voor micro-omvormers kunt u er voor kiezen om de opbrengst van de PV-panelen af te lezen via een applicatie op uw telefoon of tablet. Standaard zijn de PV-panelen alleen af te lezen boven ter plaatse van de "grote" omvormer op zolder. |             |                 |

**Keuken**

- |                          |                 |   |             |               |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.D.0.10</b> | <b>Standaard keukenaansluitpunten</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          |                 | Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard positie aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht. |             |               |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.D.0.12</b> | <b>Keukenaansluitpunten aanpassen volgens opdracht nr ... d.d.....van KeukenVision</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b> |
|                          |                 | Wanneer u gebruik maakt van keukenshowroom via KeukenVision te Naaldwijk, zullen zij de offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk voor u   |             |               |

Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

maken. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en de getekende offerte voor het aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden.

- 2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen** 1 ST € 0,00  
opdrachtnr ..... d.d. .... van .....

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door u gekozen leverancier dienen wij voor de sluitingsdatum van u te hebben ontvangen, zodat wij voor u een offerte voor het aanpassen van het keukenleidingwerk kunnen maken. Op deze offerte worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra-aansluitingen, extra elektra-aansluitingen en extra of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Indien u de technische keukentekeningen door Van Wijnen wilt laten maken, worden hier kosten voor in rekening gebracht.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok zal de vloerverwarming niet worden doorgelegd. De keuken zal na oplevering geplaatst worden. U stemt zelf het inmeetmoment en de plaatsing van de keuken af met uw leverancier.

### Badkamer en toilet

- 2.E.0.10 Standaard sanitair in badkamer en toilet** 1 ST € 0,00  
De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekening.
- 2.E.0.30 Sanitair badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom** 1 ST € 0,00  
In de badkamer en het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. ...-...-2023 met bijbehorende tekeningen van d.d. ...-...-2023.
- 2.E.0.32 Tegelwerk badkamer en toilet volgens offerte projectshowroom** 1 ST € 0,00  
In de badkamer en het toilet wordt het tegelwerk aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom van d.d. ...-...-2023 met bijbehorende tekeningen van d.d. ...-...-2023.
- 2.E.0.36A Casco badkamer en twee separaten toiletten** 1 ST € -2.690,00



Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

In de casco badkamer komt al het tegelwerk inclusief de dorpel onder de badkamerdeur te vervallen. Al het standaard sanitair in de badkamer komt te vervallen, de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities in de wand aangebracht en afgedopt. De sleuven in wanden en vloeren in de badkamer worden open gelaten, de wanden en vloeren worden niet afgewerkt. Eventuele schachten in de badkamer komen te vervallen. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De standaard elektrische radiator komt te niet te vervallen en wordt op de standaard plaats gemonteerd, de enkele wandcontactdoos wordt op de standaard plaats geplaatst. De elektrapunten in de badkamer worden op de standaard posities aangebracht en afgemonteerd. De vloerverwarming wordt aangebracht op basis van de indeling van de standaard badkamer. De cementdekvloer in de badkamer komt te vervallen.

In het casco toilet komt al het tegelwerk inclusief de dorpel onder de toiletdeur te vervallen. Al het standaard sanitair in het toilet komt te vervallen, de waterleidingen en afvoeren worden op de standaard posities aangebracht en afgedopt. De wanden worden niet afgewerkt en de schachten vervallen. Het plafond wordt voorzien van spuitwerk en tevens wordt de dekvloer aangebracht.

De casco badkamer en het toilet voldoen hiermee niet meer aan het Bouwbesluit en daardoor is er een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing. Eventuele lekkages die ontstaan door werkzaamheden van derden, vallen buiten de garantie en worden niet door Van Wijnen hersteld.

**2.E.0.98 Gelimiteerde garantie casco toilet en casco badkamer** **1 ST** **€ 0,00**

U verklaart hiermee opdracht te geven bij de navolgend genoemde opties de gespecificeerde onderdelen van de complete woning als bedoeld in de toepasselijke Garantie- en waarborgregeling als minderwerk weg te laten.

Ter zake het overeengekomen minderwerk, alsmede eventuele daaruit voortvloeiende of verband houdende gebreken als gevolg van niet onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever aangebrachte constructies en materialen, kunt u geen rechten doen gelden in het kader van de toepasselijke bepalingen van de Garantie- en waarborgregeling.

U dient binnen een redelijke termijn na de oplevering van de woning, maar in ieder geval vóór de bewoning, zelf zorg te dragen voor de installatie en de afbouw van de betreffende ruimten conform de voorschriften van het Bouwbesluit en de eventuele in de bouwvergunning opgenomen aanvullende eisen en de woning gereed te melden bij de desbetreffende gemeentelijke instantie.

In de toilet en badruimte komt het wand- en vloertegelwerk, het wandspuitwerk, de dorpel en het sanitair te vervallen.

De koudwaterleidingen worden op de standaard plaats aangebracht en met een stopkraan afgemonteerd. De afvoerleidingen worden afgedopt en uitgevoerd conform technische omschrijving. De elektrapunten worden op de standaard plaats afgemonteerd. Garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen.

### Trappen

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

**2.G.0.22 Standaard vurenhouten trap(pen)** 1 ST € 0,00  
 Het leveren en aanbrengen van de standaard witte vurenhouten trap(pen). De boom en spil zijn dekkend geschilderd en de treden staat in de grondverf.

**2.G.0.24 Trappen volgens specificatie van Vios d.d. ...-...-2023** 1 ST € 0,00  
 Het leveren en aanbrengen van trap(pen) volgens offerte van Vios. Deze aanbieder is exclusief schilderwerk. Zie hiervoor keuze 2.G.0.24A

### Elektra

**2.H.0.10 Elektrapunt verplaatsen** ..... ST € 75,00  
 Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte.

Onderstaande elektrapunten worden verplaatst:

- ...

**2.H.0.12 Extra enkele wandcontactdoos** ..... ST € 165,00  
 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep.

- ...

**2.H.0.14 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep** ..... ST € 395,00  
 Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden.

- ...

**2.H.0.16 Extra dubbele wandcontactdoos** ..... ST € 195,00  
 Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.

- ...

**2.H.0.18 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast** ..... ST € 195,00  
 Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op een bestaande groep.

- ...

**2.H.0.20 Extra dubbele vloercontactdoos** ..... ST € 395,00  
 Het aanbrengen van een dubbele vloercontactdoos op woninginstallatie in de vloer. Er wordt uitgegaan van een vloerafwerking met een dikte van circa 12mm. De vloercontactdoos is eventueel (beperkt) na te stellen om de hoogte van het deksel zoveel mogelijk aan te laten sluiten met de bovenkant van de uiteindelijke vloerafwerking.

- ...

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- 
- |                          |   |          |                 |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.22 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos</b>  | ..... ST | <b>€ 75,00</b>  |
|                          | De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos.  |          |                 |
|                          | - ...   |          |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.24 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een aparte schakelaar</b>   | ..... ST | <b>€ 213,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra schakelaar en het schakelbaar maken van de linker helft van een dubbele wandcontactdoos.   |          |                 |
|                          | - ...   |          |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.26 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar</b>  | ..... ST | <b>€ 64,00</b>  |
|                          | De linker helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar.  |          |                 |
|                          | - ...   |          |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28 Extra loze leiding</b>  | ..... ST | <b>€ 145,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) met inbouwdoos. De inbouwdoos wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding wordt aangelegd vanaf de opgegeven positie naar de meterkast (voorzien van een controledraad) en kan gebruikt worden om te bedraden met een netwerkaansluiting. Zie hiervoor de opties 3.H.0.12 of 3.H.0.16. Deze optie is alleen van toepassing voor de begane grond en de eerste verdieping. |          |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28A Extra bedraade leiding met CAT6-netwerkaansluiting</b>   | ..... ST | <b>€ 345,00</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van een extra netwerkaansluiting met CAT6 bekabeling en afmontage met een netwerkpoort op zolder verdieping.  |          |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.28B Extra bedraade leiding met CAI-aansluiting</b>   | 1 ST     | <b>€ 310,00</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van een bedraden leiding met een CAI-aansluiting op zolderverdieping. Indien u totaal drie of meer bedraade CAI-aansluitingen heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten. De woonwens is exclusief een versterker voor het signaal.  |          |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.30 CAT6-aansluiting voor in de berging</b>   | ..... ST | <b>€ 815,00</b> |
|                          | Er wordt een CAT6-kabel geleverd tot in de berging vanaf de meterkast. De kabel komt uit de vloer of net naast de vloerplaat boven in de berging en wordt met een overlengte van 1 meter geleverd. De CAT6-kabel wordt niet nader afgemonteerd, slechts afgedopt.   |          |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.32 Mantelbuis ten behoeve van wandbevestiging televisie</b>  | ..... ST | <b>€ 214,00</b> |
|                          | Het in de wand aanbrengen van een mantelbuis (Ø 50mm buitendiameter) van 300mm naar 1200mm boven de vloer, ten behoeve van het na oplevering aanbrengen van een televisiekabel. Deze optie is alleen mogelijk in wanden van minimaal 100mm dik.   |          |                 |
|                          | - ...   |          |                 |

Van Wijnen Stolvijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- 
- |                          |   |       |           |                 |
|--------------------------|---|-------|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.36 Gekoppelde loze speakerleiding</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 109,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een loze leiding in de dekvloer, van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten afgemonteerd met een inbouwdoos met een blindplaat op circa 30cm boven de vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.  |       |           |                 |
|                          | - ...   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.40 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 155,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra schakelaar zodat het bestaande wand- of plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of wisselschakelaar).  |       |           |                 |
|                          | - ...   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.42 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 128,00</b> |
|                          | Het wijzigen van een serieschakelaar in twee schakelaars in aparte inbouwdozen. Dit om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de standaard schakelaar.  |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.44 Extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 291,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.   |       |           |                 |
|                          | - ...   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.46 Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 145,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt geschakeld door een bestaande extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een normale inbouwdoos (Ø 70mm). Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.   |       |           |                 |
|                          | - ...   |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.48 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een aparte schakelaar</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 292,00</b> |
|                          | Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven. |       |           |                 |

Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer informatie.

- ...

Van Wijnen Stolvijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- 
- |                          |   |       |           |                 |
|--------------------------|---|-------|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.50 Extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos op een bestaande schakelaar</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 145,00</b> |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt zonder inbouwdoos geschakeld door een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat de PVC elektrabuis rechtstreeks met wat overlengthe uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Doordat er geen inbouwdoos wordt toegepast, is het mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat de inbouwdoos niet afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.</p> <p>Deze optie is niet mogelijk in betonwanden, vraag uw kopersbegeleider voor meer informatie.</p> <p>- ...</p> |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.52 Plafondlichtpunt verplaatsen</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 75,00</b>  |
|                          | <p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. In werkelijkheid kan de positie van het plafondlichtpunt afwijken van wat op de optietekeningen staat aangegeven.</p> <p>- ...</p>  |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.54 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 273,00</b> |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.</p> <p>- ...</p>  |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.56 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>  | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 136,00</b> |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. Dit plafondlichtpunt zal fabrieksmatig worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de optietekening. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid afwijken.</p> <p>- ...</p>  |       |           |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.64I Enkele ronde LED-inbouwspot wit/zwart/geborsteld aluminium</b>   | ..... | <b>ST</b> | <b>€ 615,00</b> |
|                          | <p>In het plafond wordt een ronde LED-inbouwspot met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond wordt een sparing geboord en er wordt een extra lichtpunt opgenomen. De sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van LED-verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.</p>  |       |           |                 |



**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- |                          |  |          |                   |
|--------------------------|--|----------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.70I Enkele vierkante LED-inbouwspot wit/zwart/geborsteld aluminium</b>  | ..... ST | <b>€ 615,00</b>   |
|                          | <p>In het plafond wordt een vierkante LED-inbouwspot met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond wordt een sparing geboord en er wordt een extra lichtpunt opgenomen. De sparing wordt afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van LED-verlichting. De inbouwspot is te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.</p>                 |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.74I Set met 2 stuks ronde LED-inbouwspots wit/zwart/geborsteld aluminium</b>  | ..... ST | <b>€ 1.012,00</b> |
|                          | <p>In het plafond worden twee ronde LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond worden twee sparingen geboord en er worden extra lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.</p>      |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.76I Set met 3 stuks ronde LED-inbouwspots wit/zwart/geborsteld aluminium</b>  | ..... ST | <b>€ 1.415,00</b> |
|                          | <p>In het plafond worden drie ronde LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond worden drie sparingen geboord en er worden extra lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.</p>      |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.78I Set met 4 stuks ronde LED-inbouwspots wit/zwart/geborsteld aluminium</b>  | ..... ST | <b>€ 1.810,00</b> |
|                          | <p>In het plafond worden vier ronde LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond worden vier sparingen geboord en er worden extra lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.</p>      |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.80I Set met 2 stuks vierkante LED-inbouwspots wit/zwart/geborsteld aluminium</b>  | ..... ST | <b>€ 1.012,00</b> |
|                          | <p>In het plafond worden twee vierkanten LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond worden twee sparingen geboord en er worden extra lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.</p> |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.82I Set met 3 stuks vierkante LED-inbouwspots wit/zwart/geborsteld aluminium</b>  | ..... ST | <b>€ 1.415,00</b> |
|                          | <p>In het plafond worden drie vierkanten LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond worden drie sparingen geboord en er worden extra lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of</p>                       |          |                   |

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

geborsteld aluminium.

- |                          |   |          |                   |
|--------------------------|---|----------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.83I Set met 4 stuks vierkante LED-inbouwspots wit/zwart/geborsteld aluminium</b>   | ..... ST | <b>€ 1.810,00</b> |
|                          | <p>In het plafond worden vier vierkanten LED-inbouwspots met een 7,5W LED-lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). In het plafond worden vier sparingen geboord en er worden extra lichtpunten opgenomen. De sparingen worden afgedekt door de afdekrand van de spot. Deze spot is te schakelen door een draaidimmer ten behoeve van de LED-verlichting. De inbouwspots zijn te kiezen in de kleuren wit, zwart of geborsteld aluminium.</p>  |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.86 Extra rookmelder</b>  | ..... ST | <b>€ 290,00</b>   |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra optische rookmelder op het lichtnet.</p> <p>- ...</p>   |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.87 Extra combimelder</b>   | ..... ST | <b>€ 381,00</b>   |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra combimelder op het lichtnet. Een combimelder is een combinatie van een hitte- en rookmelder.</p> <p>Een combimelder kan het beste gemonteerd worden op plekken waar zowel rook als (smeul)branden kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld in de keuken.</p>  |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.88 Extra hitemelder</b>  | ..... ST | <b>€ 381,00</b>   |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra hitemelder op het lichtnet. Een hitemelder is een thermische melder die niet reageert op rook en minder gevoelig is voor stof of dampvorming. Dit type melder geeft enkel een alarmmelding wanneer de temperatuur in de ruimte waar een melder is geplaatst boven de 58 graden Celsius komt.</p> <p>Het risico op een valse melding is gering doordat een hitemelder enkel alarm zal slaan bij (smeul)branden. Kort samengevat kan een hitemelder het beste gemonteerd worden op plekken waar rookmelders niet geschikt zijn of er een risico is op ongewenste alarmmeldingen, zoals bijvoorbeeld in de keuken.</p> |          |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.H.0.90 Extra aardlekschakelaar in de meterkast</b>   | ..... ST | <b>€ 345,00</b>   |
|                          | <p>Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier extra elektra groepen kunnen worden toegepast.</p>   |          |                   |

### Techniek

- |                          |  |          |                 |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.I.0.10 Leidingvrije zone</b>  | ..... ST | <b>€ 145,00</b> |
|                          | <p>In de vloer wordt een leidingvrije zone aangebracht van ...x...mm voor bijvoorbeeld een leidingvrije zone in de keuken of een taatspot van een taatsdeur. Deze optie is mogelijk in de begane grondvloer en de verdiepingvloeren. Let op: De maximale afmeting van een leidingvrije zone bedraagt 500x500mm.</p> <p>- ...</p> |          |                 |

Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

**Verwarming**

- |                          |                 |  |             |                   |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.J.0.30</b> | <b>Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 4.455,00</b> |
|                          |                 | <p>Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de zolderverdieping. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard LT-mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden Celsius.</p>                                  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.J.0.38</b> | <b>Extra bedrade pulsschakelaar voor de WTW</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 275,00</b>   |
|                          |                 | <p>Er wordt een extra bedrade aansluiting aangebracht in de badkamer. Deze aansluiting wordt afgemonteerd met een pulsschakelaar ten behoeve van de bediening van de WTW.</p>  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.J.0.44</b> | <b>WTW-unit uitvoeren met vochtsensor</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 1.683,00</b> |
|                          |                 | <p>In de WTW-unit op zolder wordt een vochtsensor geplaatst. Wanneer ergens in de woning vochtige lucht wordt afgezogen, bijvoorbeeld in badkamer of in de keuken, schakelt het systeem automatisch naar de hoogste stand tot er geen vochtige lucht meer wordt gedetecteerd.</p>  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.J.0.46</b> | <b>Pollen en fijnstoffilter in de WTW-unit</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 121,00</b>   |
|                          |                 | <p>De WTW-unit is het ventilatiesysteem van uw woning. Hoe fijn zou het zijn als u in de hooikoortsperiode een pollenfilter in het ventilatiesysteem heeft zitten, zodat de schone lucht uw woning wordt ingeblazen zonder de pollen waar u zo allergisch voor bent. Bij oplevering van de woning wordt er een extra set pollenfilters geleverd. In de WTW-unit zitten bij oplevering standaard filters, zodat deze na de 3 maanden garantietermijn vervangen kunnen worden voor pollenfilter.</p> |             |                   |

**Buiten**

- |                          |                 |   |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.10</b> | <b>Vorbereiding voor buitenzonwering (screens)</b>  | <b>1 ST</b>     | <b>€ 273,00</b> |
|                          |                 | <p>Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan te brengen zonwering (screen). De inbouwdoos wordt voorzien van een blindplaat op circa 105cm boven de vloer. Vanuit de inbouwdoos wordt een loze leiding aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse van de bovenhoek van het kozijn.</p> <p>- ...</p> |                 |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.12</b> | <b>Vorbereiding voor buitenzonwering (knikarm- of uitvalscherf)</b>   | <b>..... ST</b> | <b>€ 473,00</b> |
|                          |                 | <p>Het aanbrengen van een bedrade inbouwdoos in de wand voor een na oplevering aan te brengen zonwering (knikarm- of uitvalscherf). Vanuit de inbouwdoos wordt een loze leiding aangebracht welke in de buitenmuur uitkomt; circa 400mm naast én boven het kozijn.</p>  |                 |                 |

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- ...

- 2.K.0.13 Voorbereiding voor rolluik** ..... **ST** € 473,00

Het aanbrengen van een geveldoos tussen het metselwerk ten behoeve van het later elektrisch aansturen van het rolluik door middel van een afstandsbediening of via een app. Vanuit de centraaldoos in de woning wordt een bedrade leiding aangebracht naar de geveldoos. De geveldoos wordt gemonteerd op circa 2600mm +peil en circa 100mm naast het kozijn geplaatst.

- 2.K.0.14 Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar** ..... **ST** € 327,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld door een extra schakelaar. Het aansluitpunt wordt op 2100mm hoogte aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

- ...

- 2.K.0.16 Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande schakelaar** ..... **ST** € 163,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld door een bestaande schakelaar. Het aansluitpunt wordt op 2100mm hoogte aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

- ...

- 2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter)** **1 ST** € 546,00

Het aanbrengen van 10m grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aansluiten van de tuinverlichting. De grondkabel wordt aangesloten op vaste spanning. De grondkabel wordt niet aangesloten op een aparte elektra groep. De kabel wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (3x2,5mm<sup>2</sup>).

- 2.K.0.20 10 meter extra grondkabel (totaal 20 meter)** **1 ST** € 190,00

De grondkabel wordt geleverd met een kabel van 20 meter.

- 2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken** **1 ST** € 126,00

Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel schakelbaar is.

- 2.K.0.24 Grondkabel aansluiten op een aparte groep** **1 ST** € 273,00

De grondkabel uit optie 2.K.0.18 wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden.

- 2.K.0.26 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos** ..... **ST** € 246,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (Busch-Jaeger All-weather IP44).

De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning.

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- |                          |  |             |                   |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.28 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos schakelbaar maken</b>   | ..... ST    | <b>€ 126,00</b>   |
|                          | Er wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar is.  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.30 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos aansluiten op een aparte groep</b>  | ..... ST    | <b>€ 273,00</b>   |
|                          | De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos uit optie 2.K.0.26 wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten.   |             |                   |
|                          | Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.90). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan u doorberekend worden.  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in een dubbele buitenwandcontactdoos</b>   | ..... ST    | <b>€ 65,00</b>    |
|                          | De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt gewijzigd in een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos.  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.38 Laadpaal 3 fase (11 kWh)</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 2.050,00</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van een laadpaal voor auto's. Toegang tot laadfaciliteiten is nu onmisbaar voor elektrische rijders. In tegenstelling tot reguliere stopcontacten, verzekert een laadstation u van een veilige laadsessie voor uw woning en de accu van uw auto. Met uw eigen laadstation nabij de parkeerplaats van uw woning start u elke dag met een volledig opgeladen auto.   |             |                   |
|                          | De laadpaal is als volgt uitgevoerd:   |             |                   |
|                          | - Laadvermogen 3-fase 16A (11,1 kW);   |             |                   |
|                          | - Aanschakelen d.m.v. drukknop op autolader;   |             |                   |
|                          | - Wandcontactdoos geschikt voor type 1 of 2 (excl. kabel);   |             |                   |
|                          | - Incl. aparte groep in meterkast en kWh-meter.  |             |                   |
|                          | De cover is in de kleur RAL7016 Antracietgrijs. E.e.a. conform optietekening.  |             |                   |
|                          | Wanneer u standaard één parkeerplek heeft, wordt de laadfunctie op de berging gemonteerd. Wanneer u standaard twee parkeerplekken heeft komt de laadfunctie op een paal tussen de twee parkeerplekken tegen het hek aan.   |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.K.0.50 Video intercom met elektrische deuropener</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 2.150,00</b> |
|                          | Het leveren en aanbrengen van video intercom comelit met elektrische deuropener. Op de bering nabij de brievenbus wordt opbouw deurstation in de kleur grijs aangebracht. In de woning mini binnenpost met hoorn en beeldscherm diagonaal (inch) 4.3 aangebracht, locatie is conform elektraplan.  |             |                   |
|                          | De videofoon installatie heeft een twee-tonig signaal. De beldrukken van de voorgevel is hier ook op aangesloten. U hoort dus het verschil of iemand bij de berging staat of bij de voorgevel. Met de video intercom kan u de tuinpoort ontgrendelen, zodat uw gast de tuin in kan lopen. ( let op , tuinpoort wordt alleen ontgrendeld gaat niet vanzelf open. U moet tegen de tuinpoort duwen en dan gaat hij open en kan u er door heen. Na sluiten van de tuinpoort vergrendeld het slot weer ). |             |                   |
|                          | De deur in de voorgevel is niet via de intercom te ontgrendelen, u dient deze persoonlijk te open.   |             |                   |



Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

Om de tuinpoort te kunnen ontgrendelen met de video intercom wordt er op de tuinpoort een elektrische deuropener geplaatst. De elektrakabel hiervoor is zichtbaar ofwel opbouw verwerkt over de paal van het hekwerk. Het cilinderslot blijft gelijksluitend met de rest van de woning.

- 2.K.0.52 Video intercom met elektrische deuropener met app** **1 ST** **€ 2.485,00**

Het leveren en aanbrengen van video intercom comelit met elektrische deuropener. Op de bering nabij de brievenbus wordt opbouw deurstation in de kleur grijs aangebracht. In de woning mini handfree binnenpost met beeldscherm diagonaal (inch) 4.3 aangebracht, locatie is conform elektraplan.

Bij deze optie wordt er ook een app voor op uw telefoon geleverd. Met de comelit-app kunt alle functies van uw video-deurcom thuis beheren op uw smartphone of tablet, waar u ook bent. De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android apparaten,

De videofoon installatie heeft een twee-tonig signaal. De beldrukken van de voorgevel is hier ook op aangesloten. U hoort dus het verschil of iemand bij de berging staat of bij de voorgevel. Met de video intercom kan u de tuinpoort ontgrendelen, zodat uw gast de tuin in kan lopen. ( let op , tuinpoort wordt alleen ontgrendeld gaat niet vanzelf open. U moet tegen de tuinpoort duwen en dan gaat hij open en kan u er door heen. Na sluiten van de tuinpoort vergrendeld het slot weer ).

De deur in de voorgevel is niet via de intercom te ontgrendelen, u dient deze persoonlijk te open.

Om de tuinpoort te kunnen ontgrendelen met de video intercom wordt er op de tuinpoort een elektrische deuropener geplaatst. De elektrakabel hiervoor is zichtbaar ofwel opbouw verwerkt over de paal van het hekwerk. Het cilinderslot blijft gelijksluitend met de rest van de woning.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan videofoon installatie nog niet volledig worden geïnstalleerd. Deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd kunnen worden!

Zodra uw internetverbinding werkt, kunt u een afspraak maken voor de installatie van het videofoon installatie. U ontvangt bij oplevering informatie voor het maken van de afspraak.

- 2.K.B.12 Voorbereidingen camera-installatie** **1 ST** **€ 290,00**

Het aanbrengen van een loze leiding voor een toekomstige beveiligingscamera. De loze leiding gaat vanuit een vast punt op de gevel naar de meterkast conform optietekening.

### Binnendeuren

- 2.L.0.10 Aanpassen draairichting binnendeur** **1 ST** **€ 125,00**

Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur exclusief het verplaatsen van de schakelaar. De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien.

- ...

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- |                          |                 |   |                 |                |
|--------------------------|-----------------|---|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>2.L.0.14</b> | <b>Standaard Svedex binnendeuren en kozijnen</b>  | <b>1 ST</b>     | <b>€ 0,00</b>  |
|                          |                 | Het leveren en aanbrengen van de standaard binnendeuren conform technische omschrijving.  |                 |                |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.L.0.16</b> | <b>Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex</b>  | <b>1 ST</b>     | <b>€ 0,00</b>  |
|                          |                 | Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van Svedex d.d. ...-...-2023.   |                 |                |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.L.0.18</b> | <b>Binnendeur en kozijn volgens offerte GewoonGers</b>  | <b>1 ST</b>     | <b>€ 0,00</b>  |
|                          |                 | Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de opdrachtbevestiging van GewoonGers d.d. ...-...-2023.   |                 |                |
| <input type="checkbox"/> | <b>2.L.0.44</b> | <b>Cilinderslot op slaapkamerdeur</b>   | <b>..... ST</b> | <b>€ 50,00</b> |
|                          |                 | Op de slaapkamerdeur wordt het loopslot vervangen voor een dag- en nacht slot met een profielcilinder. De genoemde prijs is een meerprijs ten opzichte van het standaard loopslot op de slaapkamerdeur. Indien deze optie meer dan 1 keer gekozen wordt, heeft iedere binnendeur zijn eigen sleutel. De set is dus niet gelijksluitend. |                 |                |

**Afbouw**
**Gevelwijzigingen**

- |                          |                 |   |             |                |
|--------------------------|-----------------|---|-------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.A.0.10</b> | <b>Cilinder voordeur aanpassen zodat u uzelf niet buiten kunt sluiten</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 75,00</b> |
|                          |                 | De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat u buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. |             |                |

**Daken**

- |                          |                 |  |             |                   |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.B.0.10</b> | <b>Standaard afwerking aan de binnenzijde van de dakplaten</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>     |
|                          |                 | De dakplaten van het schuine dak worden niet nader afgewerkt.  |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.B.0.18</b> | <b>Afwerken van de onderzijde van de dakplaten op zolder</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 3.550,00</b> |
|                          |                 | Het schuine dak op zolder wordt afgetimmerd met MDF stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. De onderzijde van het schuine dak wordt gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. De knieschotten worden ook afgewerkt. Ook de schroef- en nietgaten worden afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar. |             |                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.B.0.22</b> | <b>Vervallen spuitwerk op de begane grond</b>  | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>     |
|                          |                 | Al het spuitwerk van de begane grond, inclusief de voorbehandeling, komt te  |             |                   |

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld. Deze optie geldt voor de hele begane grond. Wanneer u ook op de verdieping het spuitwerk wilt laten vervallen, kunt u kiezen voor optie 3.B.0.24.

Er is bij deze optie een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing.

- |                          |   |      |        |
|--------------------------|---|------|--------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.B.0.24 Vervallen spuitwerk op de eerste verdieping</b> | 1 ST | € 0,00 |
|--------------------------|---|------|--------|

Al het spuitwerk van de verdieping, inclusief de voorbehandeling, komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld. Deze optie geldt voor de hele verdieping en is alleen mogelijk in combinatie met optie 3.B.0.22.

Er is bij deze optie een gelimiteerde garantieregeling van het SWK van toepassing.

### Elektra

- |                          |   |          |          |
|--------------------------|---|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.10 Dubbele USB A-aansluiting</b> | ..... ST | € 315,00 |
|--------------------------|---|----------|----------|

Het leveren en aanbrengen van een dubbele USB A-aansluiting met 2 keer een laadvermogen van 700mA. Wanneer slechts één laadpunt wordt gebruikt, is het laadvermogen 1400mA.

- |                          |   |          |          |
|--------------------------|---|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.10C Een USB A- en USB C-aansluiting in één venster</b> | ..... ST | € 315,00 |
|--------------------------|---|----------|----------|

Het leveren en aanbrengen van een USB A- en een USB C-aansluiting in één venster met 2 keer een laadvermogen van 700mA. Wanneer slechts één laadpunt wordt gebruikt, is het laadvermogen 1400mA.

- |                          |  |          |          |
|--------------------------|--|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.12 Loze leiding bedraden met een enkele CAT6-netwerkaansluiting</b> | ..... ST | € 219,00 |
|--------------------------|--|----------|----------|

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAT6-netwerkaansluiting. Dit is inclusief afdekker met twee netwerk-poorten. Eén van de twee poorten wordt bedraad, de andere poort blijft onbedraad.

- ...

- |                          |   |          |          |
|--------------------------|---|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.16 Loze leiding bedraden met CAI-aansluiting</b> | ..... ST | € 182,00 |
|--------------------------|---|----------|----------|

Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een loze leiding met een CAI-aansluiting. Indien u totaal drie of meer bedrade CAI-aansluitingen heeft, zullen de draden in de meterkast niet worden aangesloten. Deze woonwens is exclusief een versterker voor het signaal.

- |                          |   |      |          |
|--------------------------|---|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.18 Wandcontactdozen in de hele woning voorzien van kinderbeveiliging</b> | 1 ST | € 311,00 |
|--------------------------|---|------|----------|

Alle zichtbare wandcontactdozen op 30cm boven de vloer in de hele woning worden uitgevoerd met kinderbeveiliging. Het is alleen mogelijk om dit voor de hele woning te kiezen.

**Van Wijnen Stolwijk B.V.**

 Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
 Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- |                          |  |             |                 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.20 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een wandcontactdoos</b>  | ..... ST    | <b>€ 246,00</b> |
|                          | <p>Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting. De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar.</p> <p>- ...</p>  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.22 Schakelaar wijzigen in een bewegingsmelder</b>   | ..... ST    | <b>€ 136,00</b> |
|                          | <p>Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. Deze optie is van toepassing in bijvoorbeeld het toilet of een kast en is niet mogelijk in combinatie met een wisselschakelaar.</p> <p>- ...</p>   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.24 Schakelaar wijzigen in een LED-draaidimmer</b>   | ..... ST    | <b>€ 145,00</b> |
|                          | <p>Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED-verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt.</p> <p>- ...</p>   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.26 Schakelaar wijzigen in een LED-tastdimmer</b>  | ..... ST    | <b>€ 292,00</b> |
|                          | <p>Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED-verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt.</p> <p>- ...</p>  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.H.0.42 WiFi Acces Point (niet uitbreidbaar)</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 873,00</b> |
|                          | <p>Voor een stabielere WiFi-sigitaal maken wij gebruik van een acces point van het merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).</p> <p>Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (Wifi 5 2,4/5 GHz) en standaard. De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.</p> <p>Ons advies voor het toepassen van WiFi Acces Points is om te beginnen in de woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping. Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren wij u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is gebaseerd op één access point.</p> <p>Het voordeel bij het gebruik van meerdere acces points in het signaalgebied is dat u maar één WiFi-netwerknaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw aan te melden.</p> <p>Omvang van de installatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x access point incl. PoE injector voor een stabiele voeding voor het access point. (niet uitbreidbaar);</li> <li>- Netwerkkabel Cat6 met leiding naar AP;</li> <li>- Het wijzigen van de standaard dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar een 4-voudige wandcontactdoos.</li> </ul> |             |                 |

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

Werkzaamheden:

- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal met een eigen SSID (netwerknnaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle AP's dezelfde netwerknnaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's uitgezonden. Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker signaal);
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het AP nog niet worden geïnstalleerd. Deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd kunnen worden!

Zodra de internetverbinding aan u is opgeleverd door uw provider, dient u dit te melden aan de elektra-installeur Hoffman DME volgens de instructie die u bij oplevering van ons ontvangt.

**3.H.0.42A 1 stuks WiFi Acces Point met cloudkey (cloudkey voor beheer op afstand) 1 ST € 1.300,00**

Voor een stabielere WiFi-signaal maken wij gebruik van een acces point van het merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).

Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (Wifi 5 2,4/5GHz) og standaard. De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.

Ons advies voor het toepassen van WiFi Access Points is om te beginnen in de woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping. Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren wij u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is gebaseerd op één acces point.

Het voordeel bij het gebruik van meerdere access points in het signaalgebied is dat u maar één WiFi-netwerknnaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw aan te melden.

Omvang van de installatie:

- 1x access point (eventueel na oplevering uitbreidbaar);
- Netwerkkabel Cat6 met leiding naar AP;
- 8 port switch (4 poorten 1Gb met PoE (stroomvoorziening AP) en 4 poorten zonder PoE voor bekabeld internet). De switch zorgt er voor dat er voldoende poorten beschikbaar zijn voor de bekabelde internetaansluitingen en tevens voor een stabiele voeding voor het access point. De 8 port switch (een switch zorgt er voor dat als u van router wisselt omdat men een andere provider kiest, de instellingen behouden blijven in de switch. De router fungeert dan puur als doorgeefluik naar het internet. Alle instellingen voor het interne netwerk zitten dan in de switch welke we middels onderstaande cloudkey op afstand kunnen instellen en updaten in geval van problemen);
- Cloudkey (een cloudkey zorgt er voor dat de installateur als beheerder op afstand instellingen kan wijzigen, de installatie kan updaten als ook op



Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

afstand hulp kan bieden in geval van problemen. Vanzelfsprekend na uw toestemming);

- Het wijzigen van de dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar een 4-voudige wandcontactdoos.

Werzaamheden:

- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal met een eigen SSID (netwerknaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle AP's dezelfde netwerknaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's uitgezonden.) Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker signaal.
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het AP nog niet worden geïnstalleerd. Deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd kunnen worden!

Zodra uw internetverbinding werkt, kunt u een afspraak maken voor de installatie van het AP. U ontvangt bij oplevering informatie voor het maken van de afspraak.

**3.H.0.42B 2 stuks WiFi Acces Point met cloudkey (cloudkey voor beheer op afstand) 1 ST € 2.195,00**

Voor een stabielere WiFi-signaal maken wij gebruik van een acces point van het merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).

Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (WiFi 5 2,4/5GHz) og standaard. De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.

Ons advies voor het toepassen van WiFi Access points is om te beginnen in de woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping. Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren wij u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is gebaseerd op twee acces points.

Het voordeel bij het gebruik van meerdere acces points in het signaalgebied is dat u maar één WiFi-netwerknaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw aan te melden.

Omvang van de installatie:

- 2x access point (eventueel na oplevering uitbreidbaar);
- Netwerkkabels Cat6 met leidingen naar de 2 AP;
- 8 port switch (4 poorten 1Gb met PoE (stroomvoorziening AP) en 4 poorten zonder PoE voor bekabeld internet). De switch zorgt er voor dat er voldoende poorten beschikbaar zijn voor de bekabelde internetaansluitingen en tevens voor een stabiele voeding voor het access point. De 8 port switch (een switch zorgt er voor dat als u van router wisselt omdat men een andere provider kiest, de instellingen behouden blijven in de switch. De router fungeert dan puur als doorgeefluik naar het internet. Alle instellingen voor het interne netwerk zitten dan in de switch welke wij middels onderstaande cloudkey op afstand

Van Wijnen Stolkwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

kunnen instellen en updaten in geval van problemen);

- Cloudkey (een cloudkey zorgt er voor dat de installateur als beheerder op afstand instellingen kan wijzigen, de installatie kan updaten als ook op afstand hulp kan bieden in geval van problemen. Vanzelfsprekend na uw toestemming);
- Het wijzigen van de dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar een 4-voudige wandcontactdoos.

Werzaamheden:

- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal met een eigen SSID (netwerknaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle AP's dezelfde netwerknaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's uitgezonden.) Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker signaal;
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het AP nog niet worden geïnstalleerd. Deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd kunnen worden!

Zodra uw internetverbinding werkt, kunt u een afspraak maken voor de installatie van het AP. U ontvangt bij oplevering informatie voor het maken van de afspraak.

- 3.H.0.42C 3 stuks WiFi Acces Point met cloudkey (cloudkey voor beheer op afstand) 1 ST € 3.090,00**

Voor een stabielere WiFi-signaal maken wij gebruik van een acces point van het merk Ubiquiti (zakelijk netwerksystemen).

Het Access Point Ubiquiti heeft de Wireless-AC (WiFi 5 2,4/5GHz) en standaard. De aanbieding is inclusief het gebruiksklaar opleveren nadat uw provider, na oplevering, de internettoegang heeft geïnstalleerd.

Ons advies voor het toepassen van WiFi Access points is om te beginnen in de woonkamer en vervolgens uit te breiden met een acces point per verdieping. Heeft u een woningdiepte verlengd met een uitbouw van 2400mm? Dan adviseren we u om op de begane grond te starten met twee acces points. Deze optieprijs is gebaseerd op drie acces points.

Het voordeel bij het gebruik van meerdere acces points in het signaalgebied is dat u maar één WiFi-netwerknaam (SSID) hoeft in te stellen. U kunt binnen het WiFi-gebied vrij bewegen zonder opnieuw telefoon, tablet of computer opnieuw aan te melden.

Omvang van de installatie:

- 3x access point (eventueel na oplevering uitbreidbaar);
- Netwerkkabels Cat6 met leidingen naar de 3 AP;
- 8 port switch (4 poorten 1Gb met PoE (stroomvoorziening AP) en 4 poorten zonder PoE voor bekabeld internet). De switch zorgt er voor dat er voldoende poorten beschikbaar zijn voor de bekabelde internet aansluitingen en tevens voor een stabiele voeding voor het access point. De 8 port switch (een switch zorgt er voor dat als u van router wisselt omdat men een andere provider kiest,

Van Wijnen Stolvijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

de instellingen behouden blijven in de switch. De router fungeert dan puur als doorgeefluik naar het internet. Alle instellingen voor het interne netwerk zitten dan in de switch welke wij middels onderstaande cloudkey op afstand kunnen instellen en updaten in geval van problemen);

- Cloudkey (een cloudkey zorgt er voor dat de installateur als beheerder op afstand instellingen kan wijzigen, de installatie kan updaten alsook op afstand hulp kan bieden in geval van problemen. Vanzelfsprekend na uw toestemming).
- Het wijzigen van de dubbele wandcontactdoos in de meterkast naar een 4-voudige wandcontactdoos.

Werkzaamheden:

- De WiFi-functie van het modem van uw provider wordt uitgezet (in bridge mode gezet);
- Het AP wordt aangesloten op het bedrade netwerk en zal een eigen WiFi-signaal met een eigen SSID (netwerknaam) uitzenden. (Bij meer dan 1 AP's krijgen alle AP's dezelfde netwerknaam en zijn bedraad aangesloten op het modem. Het signaal wordt bij de 2e en eventueel 3e AP steeds op volle sterkte op alle AP's uitgezonden.) Hierdoor wordt door de verbinding van uw telefoon, tablet of computer steeds het sterkste signaal gebruikt en ervaart u geen zwakker signaal;
- Verder wordt de installatie van uw netwerk ingeregeld.

Omdat een internetverbinding nog niet werkt op de dag van oplevering, kan het AP nog niet worden geïnstalleerd deze optie zal niet als opleverpunt genoteerd kunnen worden!

Zodra uw internetverbinding werkt, kunt u een afspraak maken voor de installatie van de AP. U ontvangt bij oplevering informatie voor het maken van de afspraak.

<input type="checkbox"/>	<b>3.H.Q.08</b>	<b>Standaard schakelmateriaal</b>	<b>1 ST</b>	<b>€ 0,00</b>
		In de gehele woning wordt standaard schakelmateriaal toegepast van het merk Jung, model AS500 in de kleur Alpine wit. De inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving.		
<input type="checkbox"/>	<b>3.H.Q.10</b>	<b>Schakelmateriaal Jung A550 voor de gehele woning</b>	<b>1 ST</b>	<b>€ 1.300,00</b>
		Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in A550 in de kleuren wit, zwart hoogglans, aluminium, antraciet mat, sneeuwwit mat of grafietzwart mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. De inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.		
<input type="checkbox"/>	<b>3.H.Q.12</b>	<b>Schakelmateriaal Jung LS990 voor de gehele woning</b>	<b>1 ST</b>	<b>€ 1.300,00</b>
		Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 in de kleuren wit, grijs of zwart in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. De inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.		
<input type="checkbox"/>	<b>3.H.Q.14</b>	<b>Schakelmateriaal Jung LS990 mat voor de gehele woning</b>	<b>1 ST</b>	<b>€ 1.585,00</b>
		Het schakelmateriaal in de gehele woning wijzigen in LS990 in de kleuren sneeuwwit mat of grafietzwart mat in plaats van de standaard AS500 Alpine wit. De inbouw- en opbouwmodellen worden door elkaar gebruikt conform de technische omschrijving. Ook het extra schakelmateriaal is in deze woonwens meegenomen.		

**Vensterbanken**

Van Wijnen Stolwijk B.V.

Project: 11300591 Monster, 60 won. Noorderduin Fase 1  
Woningmodel: Woningtype XU, XU'

Datum: 22-03-2023

- 
- |                          |  |             |                 |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>3.M.0.10 Standaard witte vensterbanken aanbrengen</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 0,00</b>   |
|                          | In de hele woning worden standaard witte vensterbanken aangebracht van marmarcomposiet.<br>De kleur is zoals genoemd in de Technische Omschrijving.<br><br>Uitzondering is; wanneer u dakkapel heeft gekozen, wordt daar een houtenvensterbank aangebracht.  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>3.M.0.12 Luxe vensterbanken (volgens bestelformulier)</b>   | <b>1 ST</b> | <b>€ 315,00</b> |
|                          | De standaard vensterbanken wijzigen naar de door u gekozen kleur.<br><br>Maak uw keuze bekend via het bestelformulier dat u terug kunt vinden in het kopersportaal onder Dossier, folder Showrooms. Hier vindt u informatie over de verschillende materialen en afbeeldingen van de kleuren.<br><br>De prijs van deze optie geldt voor de gehele woning.<br>Uitzondering is; wanneer u dakkapel heeft gekozen, wordt daar een houtenvensterbank aangebracht. |             |                 |

---

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.

---